

工事名称 岩手県立大学滝沢キャンパス
メディアセンターA棟3階エントランスホール天井改修工事

工事場所 岩手県滝沢市巣子152-52

金 円

(工事価格 金 円)

工事名称

岩手県立大学滝沢キャンパスディメンター-A棟3階エントランスホール天井改修工事

名 称				金 額	摘 要
1	建 築 工 事	1 式			
2	設 備 工 事	1 式			
	直 接 工 事 費 計 (1 ~ 2)				
3	共 通 仮 設 工 事	1 式			
4	現 場 管 理 費	1 式			
5	一 般 管 理 費 等	1 式			
	共 通 費 計 (3 ~ 5)				
	工 事 価 格 計 (1 ~ 5)				
6	消 費 税 相 当 額	1 式			
	工 事 費 (1 ~ 6)				

名	称	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事						
(1)	直 接 仮 設 工 事						
	(①工区)						
	(天井改修) 養 生		150	m2			
	(天井改修) 整理清掃後片付け		150	m2			
	(手すり先行方式) 枠 組 棚 足 場	建枠 900×1700 作業床 鋼製足場板	91.6	m2			
		H=1.8m (2ヶ月) 手間・損料・基本料・運搬共					
	(手すり先行方式) 枠 組 棚 足 場	建枠 900×1700 作業床 鋼製足場板	44.4	m2			
		H=5.4m (2ヶ月) 手間・損料・基本料・運搬共					
	(手すり先行方式) 安 全 手 す り	枠組本足場用 (2ヶ月) 手間・損料・基本料・運搬共	57.6	m			
	仮 設 壁	石膏ボード 厚9.5 軽量鉄骨壁下地 手間・損料・基本料・運搬共	262	m2			
	水平養生シート張り	防災Ⅰ類 (2ヶ月) 手間・損料・基本料・運搬共	136	m2			
	床 養 生 合 板	t15×2	150	m2			
	床 養 生	ビニルシート	22.8	m2			
	(②工区)						
	(天井改修) 養 生		200	m2			
	(天井改修) 整理清掃後片付け		200	m2			
	(手すり先行方式) 枠 組 棚 足 場	建枠 900×1700 作業床 鋼製足場板	143	m2			
		H=1.8m (2ヶ月) 手間・損料・基本料・運搬共					
	(手すり先行方式) 枠 組 棚 足 場	建枠 900×1700 作業床 鋼製足場板	43.5	m2			
		H=5.4m (2ヶ月) 手間・損料・基本料・運搬共					
	(手すり先行方式) 安 全 手 す り	枠組本足場用 (2ヶ月) 手間・損料・基本料・運搬共	76	m			
	仮 設 壁	せっこボード 厚9.5 軽量鉄骨壁下地 手間・損料・基本料・運搬共	294	m2			
	水平養生シート張り	防災Ⅰ類 (2ヶ月) 手間・損料・基本料・運搬共	186	m2			
	床 養 生 合 板	t15×2	200	m2			
	床 養 生	ビニルシート	22.8	m2			

名	称	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 1-1	建築工事 廊下天井改修工事(①工区)						
(1)	金 属 工 事						
	天井 軽量鉄骨天井下地	25形 ふところ1.5m未満 直張り @303	5.4	m2			
		【桐井製作所 耐震FullPower天井 C40型同等】					
	天井 軽量鉄骨天井下地	25形 ふところ1.5m未満 下地張りあり @303	117	m2			
		【桐井製作所 耐震FullPower天井 C40型同等】					
	折上天井 軽量鉄骨天井下地	25形 ふところ1.5m未満 直張り @303	36	m2			
		【桐井製作所 耐震FullPower天井 C40型同等】					
	折上天井下り 軽量鉄骨天井下地	25形 H250	48	m			
		【桐井製作所 耐震FullPower天井同等】					
	天井 廻 り 縁	アルミ 【桐井製作所 Power L75同等】	67.2	m			
	天井 廻 り 縁	塩ビ	67.2	m			
	折上天井 見 切 縁	塩ビ	48	m			
	折上天井下り コーナービート	塩ビ	48	m			
	天井ジャッキ取合部 目 隠 し 金 物	スチール 厚1.2×延W70	13.6	m			
	天 井 点 検 口	アルミ押出材 目地タイ ルーフ指定色 W450×D450	5	か所			
(2)	塗 装 工 事						
	ブライントックス S O P 再 塗 装	木部 A種 下地調整RB種 細幅物300mm以下	27.6	m			
	天井ジャッキ取合部目隠し金物 S O P	鉄部 A種 下地調整A種 細幅物300mm以下	13.6	m			
	天井 合成樹脂エポキシパイント	(EP-A) 石膏ボード面 A種 素地ごしらえA種共	5.4	m2			
	折上天井 合成樹脂エポキシパイント	(EP-A) 石膏ボード面 A種 素地ごしらえA種共	36	m2			
	折上天井下り 合成樹脂エポキシパイント	(EP-A) 石膏ボード面 A種 素地ごしらえA種共	12	m2			
	照明切り欠き 合成樹脂エポキシパイント	(EP-A) 石膏ボード面 A種 素地ごしらえA種 細幅物300mm以下	39.5	m			
	壁際廻り縁下地 合成樹脂エポキシパイント再塗装	(EP-A) 既存石膏ボード面 A種 下地調整RB種 細幅物300mm以下	67.2	m			
(3)	内 外 装 工 事						
	天井 岩 綿 吸 音 板	厚12 下地石膏ボード厚9.5共	117	m2			
	天井 石 膏 ボ ー ド	厚12.5	5.4	m2			

名	称	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	折上天井 石 膏 ボ ー ド	厚12.5	36	m2			
	折上天井下り 石 膏 ボ ー ド	厚12.5×H250	48	m			
	スラブ底 現場発泡ウレタン吹付	厚25 既存断熱材撤去面	31.6	m2			
(4)	ユニット及びその他						
	天井 EXP・J金物取外し・再取付	補修共	2.5	m			
	天井インサート 後施工アンカー	金属系アンカー W3/8 上向 既存躯体面 材工共	130	か所			
	後施工アンカー新設部 引 抜 き 試 験		13	か所			
	既存インサート再利用部 引 抜 き 試 験		7	か所			
	サ ッ シ 清 掃		35.3	m2			
(5)	撤 去 工 事						
	天井点検口撤去	W450×D450	5	か所			
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去		122	m2			
	船底折上天井 軽量鉄骨天井下地撤去		40.3	m2			
	折上天井下り 軽量鉄骨天井下地撤去		9.6	m2			
	天井 岩綿吸音板撤去	厚12 下地ボード撤去共	122	m2			
	船底折上天井 岩綿吸音板撤去	厚12 下地ボード撤去共	40.3	m2			
	折上天井下り 石膏ボード撤去	厚12.5	9.6	m2			
	スラブ底 現場発泡ウレタン吹付撤去	厚25	31.6	m2			
(6)	発 生 材 処 分						
	発 生 材 積 込 み	内装材・木材類 人力	11.5	m3			
	発 生 材 運 搬	内装材類 10t車 現場～いわてグリーンセンター 82km	11.5	m3			
	建設廃材処分費	内装材類 (金属くず)	0.5	t			
	建設廃材処分費	内装材類 (ガラス・コンクリート・陶磁器くず)	0.8	t			
	A-1-1 計						

名	称	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1-2	イトリノ・廊下天井改修工事(②工区)						
(1)	金 属 工 事						
	天井 軽量鉄骨天井下地	25形 ふところ1.5m未満 直張り @303	5.4	m2			
		【桐井製作所 耐震FullPower天井 C40型同等】					
	天井 軽量鉄骨天井下地	25形 ふところ1.5m未満 下地張りあり @303	169	m2			
		【桐井製作所 耐震FullPower天井 C40型同等】					
	折上天井 軽量鉄骨天井下地	25形 ふところ1.5m未満 直張り @303	36	m2			
		【桐井製作所 耐震FullPower天井 C40型同等】					
	折上天井下り 軽量鉄骨天井下地	25形 H250	48	m			
		【桐井製作所 耐震FullPower天井同等】					
	天井 廻 り 縁	アルミ 【桐井製作所 Power L75同等】	84	m			
	天井 廻 り 縁	塩ビ	84	m			
	折上天井 見 切 縁	塩ビ	48	m			
	折上天井下り コーナービート	塩ビ	48	m			
	天井リッパ-取合部 目 隠 し 金 物	スチール 厚1.2×延W70	16.8	m			
	下り壁 化 粧 パ ネ ル	スチール 厚1.2×延W500	13.2	m			
	天 井 点 検 口	アルミ押出材 目地タイ フルム指定色 W450×D450	9	か所			
(2)	塗 装 工 事						
	ブライットボックス S O P 再 塗 装	木部 A種 下地調整RB種 細幅物300mm以下	27.6	m			
	天井リッパ-取合部目隠し金物 S O P	鉄部 A種 下地調整A種 細幅物300mm以下	16.8	m			
	下り壁化粧パネ S O P	鉄部 A種 下地調整A種	6.6	m2			
	天井 合成樹脂エマルジョンペイント	(EP-A) 石膏ボード面 A種 素地ごしらえA種共	5.4	m2			
	折上天井 合成樹脂エマルジョンペイント	(EP-A) 石膏ボード面 A種 素地ごしらえA種共	36	m2			
	折上天井下り 合成樹脂エマルジョンペイント	(EP-A) 石膏ボード面 A種 素地ごしらえA種共	12	m2			
	照明切り欠き 合成樹脂エマルジョンペイント	(EP-A) 石膏ボード面 A種 素地ごしらえA種 細幅物300mm以下	69.6	m			
	壁際廻り縁下地 合成樹脂エマルジョンペイント再塗装	(EP-A) 既存石膏ボード面 A種 下地調整RB種 細幅物300mm以下	84	m			
(3)	内 外 装 工 事						

名	称	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 岩 綿 吸 音 板	厚12 下地石膏ボード厚9.5共	169	m2			
	天井 石 膏 ボ ー ド	厚12.5	5.4	m2			
	折上天井 石 膏 ボ ー ド	厚12.5	36	m2			
	折上天井下り 石 膏 ボ ー ド	厚12.5×H250	48	m			
	スラブ底 現場発泡ウレタン吹付	厚25 既存断熱材撤去面	42.1	m2			
(4)	ユニット及びその他						
	天井 EXP・J金物取外し・再取付	補修共	2.5	m			
	天井インサート 後施工アンカー	金属系アンカー W3/8 上向 既存躯体面 材工共	173	か所			
	後施工アンカー新設部 引 抜 き 試 験		18	か所			
	既存インサート再利用部 引 抜 き 試 験		9	か所			
	サ ッ シ 清 掃		54.5	m2			
(5)	撤 去 工 事						
	天井点検口撤去	W450×D450	9	か所			
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去		174	m2			
	船底折上天井 軽量鉄骨天井下地撤去		40.3	m2			
	折上天井下り 軽量鉄骨天井下地撤去		9.6	m2			
	天井 岩綿吸音板撤去	厚12 下地ボード撤去共	174	m2			
	船底折上天井 岩綿吸音板撤去	厚12 下地ボード撤去共	40.3	m2			
	折上天井下り 石膏ボード撤去	厚12.5	9.6	m2			
	スラブ底 現場発泡ウレタン吹付撤去	厚25	42.1	m2			
(6)	発 生 材 処 分						
	発 生 材 積 込 み	内装材・木材類 人力	15	m3			
	発 生 材 運 搬	内装材類 10t車 現場～いわてクリンセンター 82km	15	m3			
	建設廃材処分費	内装材類 (金属くず)	0.6	t			
	建設廃材処分費	内装材類 (ガラス・コンクリート・陶磁器くず)	1	t			
	A-1-2 計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

