

工事名 熱源用自動制御機器（中央監視装置）更新工事

工事場所 岩手県滝沢市巣子152-52

金 円
(工事価格 金 円)

留 意 事 項

この数量内訳書は、参考数量であって、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何ら拘束するものではありません。記載されている数量は、すべて設計数量です。したがって、ロス分や施工による割増し分は一切含んでおりません。

熱源用自動制御機器（中央監視装置）更新工事 仕様書

No.	名 称 ・ 規 格	数量	単位
1	直接工事費	1	式
2	共通仮設費、現場管理費、一般管理費	1	式
	官公所等への申請手続き、各試験、完成検査等、本工事に係る関係諸手続き等を含む		

熱源用自動制御機器(中央監視装置)更新工事 仕様書

1-1 直接工事費内訳(1)

熱源機制御用シーケンサ修繕

No.	名 称 ・ 規 格	数量	単位	備考
1	自動制御機器			
	熱源管理用デジタルコントローラー 参考製品：アズビル製PARAMATRIX4 チラーコントローラー WY5130Q2860010W ※ 参考製品と同等以上の物に限り変更可能とする。	2	式	カスタマイズ費用込み
2	労務費			
(1)	エンジニアリング費	1	式	※現場中央監視装置の監視点との相対を取ること
(2)	基盤改造費（盤内機器込）	1	式	
(3)	ラダー解析/仕様書作成費	1	式	
(4)	交換/試運転調整費	1	式	※現場中央監視装置との対向試験を含む
(5)	報告書作成費	1	式	

熱源用自動制御機器(中央監視装置)更新工事 仕様書

直接工事費内訳(2)

1-2 ポンプ台数制御コントローラ修繕

No.	名 称 ・ 規 格	数量	単位	備考
1	自動制御機器			
(1)	熱源管理用デジタルコントローラ 参考製品：アズビル製 PARAMATRIX4 ポンプコントローラ WY5130P1234110W ※ 参考製品と同等以上の物に限り変更可能とする。	2	式	冷水用・温水用各 1 台
(2)	熱源管理用デジタルコントローラ 参考製品：アズビル製 PARAMATRIX4 ポンプコントローラ WY5130P1434110W ※ 参考製品と同等以上の物に限り変更可能とする。	1	式	冷温水用 1 台
(2)	リプレースキット (PMXⅡ→PMX4) RKIT-P100	3	式	
2	労務費			
(1)	エンジニアリング費	1	式	※現場中央監視装置の監視点との相対を取ること
(2)	盤改造費 (盤内機器込)	1	式	
(3)	交換/試運転調整費	1	式	※現場中央監視装置との対向試験を含む
(4)	報告書作成費	1	式	

熱源用自動制御機器(中央監視装置)更新工事 仕様書

3 共通仮設費、現場管理費、一般管理費

[illegible]