

(金抜)

工事名称 公立大学法人岩手県立大学共通棟D1階入浴実習室改修工事

工事場所 岩手県滝沢市巢子152番地52

■工事概要

- 1 工事場所 岩手県滝沢市巣子152番地52
- 2 工事種別 改修工事
- 3 工事規模 地上4階建 鉄筋コンクリート造、一部 鉄骨造
延べ床面積 83,182.86㎡（対象工事床面積 92.55㎡）
- 4 工事範囲 入浴実習室から看護実習室への改修工事に伴う
建築工事、電気設備工事、機械設備工事

(工事価格	_____)
(調査基準価格	_____)
(調査基準価格の100/110	_____)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事			1	式				
計								
共通費								
共通仮設費			1	式				
現場管理費			1	式				
一般管理費等			1	式				
計								
工事価格			1	式				
消費税等相当額			1	式				消費税率 10 %
工事費			1	式				
調査基準価格			1	式				
調査基準価格の100/110			1	式				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事

[illegible]

電気設備工事

[illegible]

機械設備工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	13.7	m ²			
(幅木・壁)						
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	44.9	m			
壁合板・ボード撤去	二重張り 石綿含有 集積共	88	m ²			
壁下地撤去	LGS65 集積共	33.5	m ²			
壁下地撤去	LGS90 集積共	33.1	m ²			
浴槽立上り壁撤去		1	式			別紙 00-0006
(天井)						
天井合板・ボード撤去	二重張り 石綿含有 集積共	24.5	m ²			
天井下地撤去	集積共	4	m ²			
(その他)						
シャワーユニット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 床下地含む	3	か所			
手すり撤去	固定式	2	か所			
手すり撤去	可動式	2	か所			
手すり撤去	I型(600・800)	5	か所			
昇降式入浴槽撤去	ステンレス浴槽、洗い場スノコ、昇降装置、操作盤、油圧ユニット	1	式			別紙 00-0007
ステンレス製グレーチングます蓋撤去	495x360	1	か所			
ステンレス製グレーチングます蓋撤去	W200	3.1	m			
ライニング甲板撤去		6.6	m			

[illegible]

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床セルフレベリング材	厚30mm セメント系 ポンプ車	46.4	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	68.2	m ²			
鋼製床下地	H=600	3.7	m ²			
乾式二重床 (低床タイプ)	乾式二重床、パネライクボード t 20	21.8	m ²			
床下地合板	捨張り合板 t 12+合板 t 5.5	25.5	m ²			
排水溝モルタル詰		1	式			別紙 00-0008
スロープ下地	ビニル床シート t=2.0仕上 床合板 t=15.0+5.5下地 押出法ポリスチレンフォーム(スロープカット)	1.6	m ²			
(幅木・壁)						
ビニル幅木	高さ60	18	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	22.2	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	25.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	25.5	m ²			
壁合板張り	厚さ5.5mm ボードボードウォール下地	30.6	m ²			
ボードボードウォール	マクネット、映写可 接着工法	30.6	m ²			
縦見切り	ボードボードウォール	6	m			
横見切り	ボードボードウォール	20.4	m			
(天井)						
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	27.6	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	21.8	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	20	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	3	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	12	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	35	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	8	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	11	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	23	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P FEP内 (PF・CD)	4	m			
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	1	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	4	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	大角形1P15A×1 ネーム付	2	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	大角形1P15A×2 ネーム付	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	大角形3W15A×1 ネーム付	2	個			
調光器	LED用 ローター式 15A 100V 樹脂プレート	1	組			
照明器具	図示記号A	12	個			
照明器具	図示記号B	2	個			
照明器具	図示記号C	2	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	28	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C ビット・天井	105	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	28	m			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	16	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	3	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	3	個			
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	2	m			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	B型 (40.4mm) コンビネーションコネクタ	1	個			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	B型 (40.4mm) ボックスコネクタ	1	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	大角形2P15A×1 (接地端子付) ー	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	大角形2P15A×2 (接地極付) ー	13	個			
コンセント (樹脂プレート付)	大角形2P15A×2 (接地極・接地端子付) 125V	1	個			
医療用コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 (接地極付) 接地端子×2	4	個			
コンセント (樹脂プレート付)	大角形2P15A×2 (接地極付) 抜け止め形	1	個			
プロジェクター天井補強工事	アンカー・ボルト・振止め 補強鋼板 600×600	1	式			
ICカード電気錠配線移動工事	化粧鋼板 300×300 □穴加工 配線移動 電工 4人工	1	式			
温度センサー再取付		1	個			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		撤去工事		排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水配管 撤去	100A 再使用しない	1	m			
排水配管 撤去	80A 再使用しない	2	m			
排水配管 撤去	65A 再使用しない	1	m			
排水配管 撤去	50A 再使用しない	11	m			
床排水 撤去	T-3-50 再使用しない	4	個			
床排水 撤去	T-3-65 再使用しない	2	個			
機械はつり(タ ^ク イヤ ント ^ク カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	9	か所			
機械はつり(タ ^ク イヤ ント ^ク カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	6	か所			
コアブ ^ラ ク ^ク 15A		8	個			
コアブ ^ラ ク ^ク 25A		11	個			
コアブ ^ラ ク ^ク 32A		2	個			
MD用CO栓 100A		1	個			
MD用CO栓 75A		2	個			
MD用CO栓 65A		2	個			
MD用CO栓 50A		5	個			
計						

[illegible]

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	個別改修	3.7	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	30.7	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	個別改修	5.8	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	23.7	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	103	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	5.8	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	23.7	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	103	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]