

(金 抜)

工事名称 令和 8 年度公立大学法人岩手県立大学学生ホール棟 2 階厨房改修工事  
工事場所 岩手県滝沢市巢子152番地52

#### ■工事概要

- 1 工事場所 岩手県滝沢市巣子152番地52
- 2 工事種別 改修
- 3 工事規模 地上4階建 鉄筋コンクリート造、一部 鉄骨造  
延べ床面積 83,182.86㎡（対象工事床面積 250㎡）
- 4 工事範囲 学生ホール棟2階厨房  
建築工事、電気設備工事、機械設備工事

金 円

---

( 工事価格 金 円 )

---

(工事費内訳)

[illegible]

(種目別内訳)

[illegible]

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
建築工事					
直接仮設		1	式		
コンクリート		1	式		
防水		1	式		
タイル		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		
解体		1	式		
発生材処理		1	式		
計					
電気設備工事					
照明機器		1	式		
配管配線器具		1	式		
配管配線		1	式		
配電用制御器		1	式		
計					
機械設備工事					
給排水衛生設備工事		1	式		
空調換気設備工事		1	式		
ガス設備工事		1	式		
消火設備工事		1	式		
撤去工事		1	式		
発生材処理		1	式		
計					
厨房機器工事					
機器工事		1	式		
機器撤去処分		1	式		
計					

(中科目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
2階厨房 建築					
直接仮設		1	式		
コンクリート	内部仕上	1	式		
防水	内部	1	式		
タイル	内部	1	式		
金属	内部	1	式		
左官	内部	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	ステンレス製建具	1	式		
建具	シャッター	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
内外装	内部	1	式		
解体		1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2階厨房 建築						
直接仮設						
養生・整理・清掃	(内部)複合改修 (小規模)	250	m <sup>2</sup>			
後片付け (賃料・手間)						
墨出し	小規模又は複雑	250	m <sup>2</sup>			
単管棚足場	H3.0m4ヶ月	250	m <sup>2</sup>			
仮設間仕切り	F 種軽鉄下地、両面 P B、GW	166	m <sup>2</sup>			
壁設置費 (撤去共)						
仮囲い仮設引戸	W1.8×H2.0	2	か所			
床養生	ビニールテープ、専用シート	30	m <sup>2</sup>			
	及びベニア等による養生					
計						
コンクリート	内部仕上					
床下シンダーコン	普通9N/mm <sup>2</sup>	2.6	m <sup>3</sup>			
シンダーコン下溶	150×150φ6	13.8	m <sup>2</sup>			
接金網						
人力打設		2.6	m <sup>3</sup>			
計						



(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防水	内部					
排水ピット内ウレタン	X-2	12.9	m <sup>2</sup>			
塗膜防水						
RC腰壁撤去部分補	水硬化硬質ウレタン防水材	11.6	m <sup>2</sup>			
修防水						
同上手間		11.6	m <sup>2</sup>			
RC腰壁撤去部分		1	式			
接着性試験費						
計						
タイル	内部					
既存タイル補修	既製品100角タイル	8.8	m <sup>2</sup>			
	部分補修 5 %程度					
計						
金属	内部					
排水ピットSUS	W250L字アングル共	52.1	m			
グレーチング						
同上設置手間	Lアングル溶接共	104	m			
計						

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
左官	内部					
排水ピットアングル	材工	104	m			
端部抑えモルタル						
長尺塩ビ貼物下地	t=33金ゴテ張りもの下地	173	m <sup>2</sup>			
モルタル塗り						
吊戸棚撤去部分壁	塗装下地金ゴテ仕上	9.6	m <sup>2</sup>			
補修モルタル塗り						
塩ビ立上巾木下地	張りもの下地金ゴテ仕上	83.8	m			
モルタル						
建具まわりモルタル	内部建具SD204SS201	11.7	m			
充填						
計						
建具	鋼製建具					
窓付鋼製片開き戸	化粧鋼板スチール枠込み	1	か所			
SD204	ガラスあり付属金物一式					
	特定防火設備					
既存建具調整費	SD202	1	か所			
計						
建具	鋼製軽量建具					
軽量鋼製片引戸	鋼板SOP	1	か所			
LSD201	ガラスなし付属金物一式					
計						

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内外装	内部					
LGS90下地	天井までH2.6m	22	m <sup>2</sup>			
同上ボード張り	耐水PBt=12.5の上、ケイカルt=8	44	m <sup>2</sup>			
	両面張り					
LGS65垂れ壁下地	天井下400mmまでH1.8m	13	m <sup>2</sup>			
同上ボード張り	耐水PBt=12.5の上、ケイカルt=8	26	m <sup>2</sup>			
	両面張り					
厨房天井LGS下地	屋外軽量鉄骨天井下地 2 5 型	30	m <sup>2</sup>			
	天井フトコロ1.4m					
同上天井ボード張り	ケイカルt=82重張り	30	m <sup>2</sup>			
天井点検口・タク	屋外天井 2 5 型	10	か所			
ト部分開口補強						
床長尺塩ビ貼り	厨房用防滑タイプ	182	m <sup>2</sup>			
	HACCP認定品					
同上巻き上げ巾木	H200	84	m			
床長尺塩ビグレーチング		117	m			
まわりノシール工法						
計						

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
解体						
天井撤去	吊ボルト再利用	186	m <sup>2</sup>			
アスベスト含有建材	ケイ酸カルシウム板t=82重張					
	下地LGS撤去込み					
LGS壁撤去	天井裏含む腰壁1mの上、3m	75.9	m <sup>2</sup>			
LGS垂れ壁撤去	天井裏含むH=1.8m	26.2	m <sup>2</sup>			
腰下RC壁撤去	ハツリ	25.3	m <sup>2</sup>			
RC腰壁	損料込み	65	m			
カッター入れ						
タイル壁	損料込み	67.7	m			
カッター入れ						
床タイル仕上撤去	下地モルタル共t=35	182	m <sup>2</sup>			
既存配管取出しシンダー コン撤去	配管撤去別途	1.5	m <sup>3</sup>			
同上カッター入れ		10.4	m			
食洗器側新設ピット用 シンダーコン撤去		0.3	m <sup>3</sup>			
同上カッター入れ		13.4	m			
ピット蓋撤去	鋳鉄製グレーチング	12.9	m <sup>2</sup>			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
同上アングル部分	t=50ハツリ共	104	m			
カッター入れ						
木製吊戸棚撤去	H500程度	12.2	m			
SD204建具まわり	W0.95×H2.2	2	m <sup>2</sup>			
躯体撤去						
SD204建具まわり	W0.95×H2.2	6.1	m			
カッター入れ						
SS202建具まわり	W2.1×H1.35	2.9	m <sup>2</sup>			
躯体撤去						
SS202建具まわり	W2.1×H1.35	5.6	m			
カッター入れ						
計						
発生材処理	運搬					
建設発生材の運搬費	Ⅲ類その他4tダンプ	40	m <sup>3</sup>			
	60.0km以下					
建設発生材の運搬費	2t・3tダンプ25.0km以下	1	日			
計						
発生材処理	処分					
発生材処分費	その他がれき類	40	m <sup>3</sup>			
アスベスト含有建材	レベル 3	2,350	kg			
処分費						
計						

(中科目別内訳)

[illegible]



(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

[illegible]

(中科目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2階厨房 機械設備						
給排水衛生設備工事						
給水管						
一般配管用ステンレス鋼管	SUS-TPD 50SU 屋内一般	12	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SUS-TPD 30SU 屋内一般	5.8	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SUS-TPD 25SU 屋内一般	35.3	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SUS-TPD 20SU 屋内一般	45.7	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SUS-TPD 13SU 屋内一般	60	m			
仕切弁	50GV	1	個			
仕切弁	25GV	4	個			
仕切弁	20GV	5	個			
GW保温筒+カラー鋼板ラッキング	40A 屋内一般	12	m			
GW保温筒+カラー鋼板ラッキング	32A 屋内一般	5.8	m			
GW保温筒+カラー鋼板ラッキング	25A 屋内一般	35.3	m			
GW保温筒+カラー鋼板ラッキング	20A 屋内一般	45.7	m			
GW保温筒+カラー鋼板ラッキング	13A 屋内一般	60	m			
壁穿孔		1	箇所			
計						
給湯管						
一般配管用ステンレス鋼管	SUS-TPD 40SU 屋内一般	14.4	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SUS-TPD 25SU 屋内一般	6.3	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SUS-TPD 20SU 屋内一般	35.6	m			
一般配管用ステンレス鋼管	SUS-TPD 13SU 屋内一般	30.8	m			
仕切弁	40GV	1	個			
仕切弁	25GV	1	個			
仕切弁	20GV	3	個			
仕切弁	15GV	1	個			
GW保温筒+カラー鋼板ラッキング	32A 屋内一般	14.4	m			
GW保温筒+カラー鋼板ラッキング	25A 屋内一般	6.3	m			
GW保温筒+カラー鋼板ラッキング	20A 屋内一般	35.6	m			

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
空調換気設備工事						
長方形ダクト	0.6mm	2.3	m <sup>2</sup>			
スパイラルダクト	175φ	4.4	m			
吹出口	VHS 300X300	1	個			
吸込口	HS 400X400	3	個			
FVD	450x400	2	個			
FVD	400x300	1	個			
VD	175φ	1	個			
保温材	GW 屋内隠蔽	4.7	m <sup>2</sup>			
新設レンジフード取付	06 W1950×D860×H700	1	台			
スポットクーラー	ダイキン SSDP65DA (参考品番)	2	台			
手元リモコン	ダイキン BRC1G4 (参考品番)	2	台			
延長ダクト2m (保温付)	ダイキン K-DJP122A (参考品番)	3	個			
延長ダクト3m(1.5+1.5m) (保温付)	ダイキン K-DJP123A (参考品番)	1	個			
延長ダクト4m(2+2m) (保温付)	ダイキン K-DJP124A (参考品番)	2	個			
同上 据付費		1	式			
冷媒管	12.7φ×6.4φ	45.1	m			
渡り線	VVF2.0-3C	45.1	m			
電源線	CV2.0-3C	41.6	m			
接地線	IV2.0	41.6	m			
電線管	E19	21	m			
防火区画貫通処理	冷媒管・電線管	4	箇所			
床穿孔・壁穿孔		12	箇所			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス設備工事						
ポリエチレン管被覆鋼管	25A	12.5	m			
ポリエチレン管被覆鋼管	20A	17	m			
ガスコック	25A	1	個			
ガスコック	20A	13	個			
結び工事		7	箇所			
器具接続費		13	箇所			
計						
消火設備工事						
2階 フード内消火設備	センサー・ノズル・配管 脱着	1	台			
	排気浄化装置共					
計						
撤去工事						
硬質塩化ビニルライニング鋼管	50A	12	m			
硬質塩化ビニルライニング鋼管	40A	12	m			
硬質塩化ビニルライニング鋼管	32A	28.1	m			
硬質塩化ビニルライニング鋼管	25A	63	m			
硬質塩化ビニルライニング鋼管	20A	142	m			
GW保温筒+SUSラッキング	50A	12	m			
GW保温筒+SUSラッキング	40A	12	m			
GW保温筒+SUSラッキング	32A	28.1	m			
GW保温筒+SUSラッキング	25A	63	m			
GW保温筒+SUSラッキング	20A	142	m			
仕切弁	50GV	1	個			
仕切弁	40GV	1	個			
仕切弁	32GV	1	個			
仕切弁	25GV	8	個			
仕切弁	20GV	23	個			
躯体貫通部 斫り撤去		7	箇所			



(細目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
水栓撤去	単水栓	30	箇所			
水栓撤去	混合水栓	1	箇所			
硬質ポリ塩化ビニル管	50VP	31.1	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	30VP	4.2	m			
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	125A	8	m			
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	150A	7	m			
ポリエチレン管被覆鋼管	25A	33.8	m			
ポリエチレン管被覆鋼管	20A	17.5	m			
ガスコック	25A	6	個			
ガスコック	20A	8	個			
長方形ダクト	0.6mm	7.24	m <sup>2</sup>			
スパイラルダクト	175φ	1	m			
吹出口	バンカールーパー NO.8	1	個			
FVD	450x400	1	個			
FVD	400x350	1	個			
FVD	400x300	1	個			
VD	175φ	1	個			
保温材	GW 屋内隠蔽	7.79	m <sup>2</sup>			
2階 フード内消火設備	センサー・ノズル・配管 撤去	1	式			
	排気浄化装置共					
スラブ溝はつり	幅80mm×深さ100mm程度	35.3	m			
計						
発生材処理						
発生材積込		0.6	t			
発生材運搬		0.6	t			
発生材処分		0.6	t			
計						

(中科目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2階厨房 厨房機器						
機器工事						
サニタリーシンク	FHWS0550H	2	台			
電子レンジ	NE-921GV	1	台			
脇台		1	台			
冷凍コールドテーブル	FRFT1560KBiP	1	台			
水切付 1 槽シンク	FS1575R	1	台			
コールドショーケース	FCD1555PM-A	1	台			
コールドショーケース	FCD1255PM-A	1	台			
脇台		1	台			
コールドテーブル (センタービラー)	FRT1260KBiP	1	台			
台下戸棚		1	台			
台下戸棚		1	台			
アンナカ遠赤外線温蔵庫両面式	NB-345PET	2	台			
移動台		1	台			
冷凍庫	FRF7680KDi	1	台			
シンク付台		1	台			
無沸騰ゆで麺機 (涼厨)	UM721GB	1	台			
無沸騰ゆで麺機 (涼厨)	UMR521GB	1	台			
ガスローレンジ	FGTLS0660	1	台			
変形台		1	台			
コールドテーブル (センタービラー)	FRT1260KBiP	1	台			
台		1	台			
かき上げ式洗浄機 (ブースター含む)	FADL251RG.Sup.LS	1	台			
移動水切台		1	台			
麺脱水機	DM16B	1	台			
変形台		1	台			
クーリングユニット	FU-R15VIRA	1	台			
冷蔵庫 (両面)	FR1586WKD	1	台			
台下戸棚 (両面スイング扉)		1	台			
台下戸棚		1	台			
台下戸棚		1	台			
ウォーターディスペンサー	DIW-30A-P	2	台			
食器洗浄機組立作業費		1	式			
既存再利用機器オーバーホール		1	式			

(細目別内訳)

[illegible]